

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ...ปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำเทียบเรือสระกุลเทศบาลตำบลกระโสม.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...เทศบาลตำบลกระโสม.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร .....๒,๘๑๓,๐๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...๑๗ มกราคม ๒๕๖๗.....  
เป็นเงิน ..๒,๗๙๗,๑๔๓.- บาท.(สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน).....  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ ...ราคาพาณิชย์จังหวัดพังงา.....
  - ๕.๒ ...กรมบัญชีกลาง.....
  - ๕.๓ ...สืบราคาจากท้องตลาด.....
  - ๕.๔ ...บัญชีค่าวัสดุและแรงงาน สพฐ.๖๗
  - ๕.๕ ...บริษัท เวิลด์ เพลย์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด.....
  - ๕.๖ ...หจก.ฟีกโก้ อีโวลูชั่นส์.....
  - ๕.๗ ...บริษัท วันเดอร์แลนด์ เพลย์กราวด์ จำกัด.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๖.๑ ...นายทอง จิตตะพันธ์.....
  - ๖.๒ ...นางสาวนภชมณ เดือนเพ็ง.....
  - ๖.๓ ...นางวัชรินทร์ ชูแก้วร่วง.....
  - ๖.๔ .....

ใบแสดงปริมาณงานค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำเทียบเรือสุระกุล เทศบาลตำบลกระโสม

ปร.๔

สถานที่ก่อสร้าง ทำเทียบเรือสุระกุล

จำนวน ๑ แห่ง

แบบเลขที่

กรม

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม ที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ/นรงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	เป็นเงิน	
	งานปรับปรุงพื้นสนามและขยายพื้นที่สนามเด็กเล่น				-		-	-	
๑	แท่งคอนกรีต ยาว ๑.๐๐ เมตร	๔๕.๐๐	แท่ง	๒๘๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๘๔.๐๐	๓,๗๘๐.๐๐	๑๖,๓๘๐.๐๐	สี่ราคา
๒	ปูนก่อแท่งคอนกรีต	๑๓.๐๐	ตร.ม	๑๑๕.๐๐	๑,๔๙๕.๐๐	๑๐๓.๐๐	๑,๓๓๙.๐๐	๒,๘๓๔.๐๐	T.๐๘๘๘๗๑๗๓๗๒
๓	คอนกรีต ๑:๒:๔ ๒๔๐ Ksc	๑๗.๐๐	ลบ.ม	๑,๘๖๙.๑๖	๓๑,๗๗๕.๗๒	๓๒๗.๐๐	๕,๕๕๙.๐๐	๓๗,๓๓๔.๗๒	T.๐๖๕๖๔๕๓๕๒๔
๔	เหล็กตะแกรงไวเมท ๕ มม	๑๖๙.๐๐	ตร.ม	๒๔.๑๐	๔,๐๗๒.๙๐	๕.๐๐	๘๔๕.๐๐	๔,๙๑๗.๙๐	T.๐๘๑๐๘๘๓๓๙๑
๕	รางระบายน้ำฝน	๓๒.๐๐	เมตร	๑๙๕.๐๐	๖,๒๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	๘๐๐.๐๐	๗,๐๔๐.๐๐	สพฐ.๖๗
๖	ท่อ PVC ๓"	๓.๐๐	ท่อน	๔๑๑.๒๑	๑,๒๓๓.๖๓	๓๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒,๑๓๓.๖๓	
๗	ข้องอ ๙๐	๖.๐๐	อัน	๙๗.๒๐	๕๘๓.๒๐	-	-	๕๘๓.๒๐	
๘	ข้อต่อราง PVC ๓"	๘.๐๐	อัน	๘๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	-	-	๖๔๐.๐๐	
๙	ตะขอแขวนราง	๕๐.๐๐	อัน	๖๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๑๐	กาวต่อท่อ	๔.๐๐	หลอด	๑๓๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	-	-	๕๒๐.๐๐	
๑๑	สีน้ำมัน	๑๕๙.๐๐	ตร.ม	๔๕.๐๐	๗,๑๕๕.๐๐	๓๘.๐๐	๖,๐๔๒.๐๐	๑๓,๑๙๗.๐๐	
๑๒	คลิป์ยึดท่อ	๓.๐๐	อัน	๔๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	-	-	๑๓๕.๐๐	
๑๓	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๒"	๑.๐๐	ท่อน	๙๘๐.๐๐	๙๘๐.๐๐	๒๙๔.๐๐	๒๙๔.๐๐	๑,๒๗๔.๐๐	
๑๔	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ๑"	๔.๐๐	ท่อน	๕๖๕.๐๐	๒,๒๖๐.๐๐	๑๑๗.๐๐	๔๖๘.๐๐	๒,๗๒๘.๐๐	
๑๕	เพลสเหล็ก ๑๕๐x๑๕๐x ๙ มม.	๓.๐๐	แผ่น	๘๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	-	-	๒๔๐.๐๐	
๑๖	ทรายถม	๕๐.๐๐	ลบ.ม	๓๕๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๑๒.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๒๓,๑๐๐.๐๐	



วัสดุจัดซื้อ								
๑	พินยางกันกระแทก	๕๔๕.๐๐	ตร.ม	๑,๘๐๐.๐๐	๙๘๑,๐๐๐.๐๐	พร้อมติดตั้ง		๙๘๑,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๒,๖๔๕,๒๑๓.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๑,๙๓๐.๘๑ + ๒,๖๔๕,๒๑๓.๐๐						๒,๗๙๗,๑๔๓.๘๑
	ราคาปรับลด							๒,๗๙๗,๑๔๓.๐๐
	ตัวอักษร	สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน						

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทง จิตตะพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนภชฌณ เดือนเพ็ญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวัชรินทร์ ชูแก้วร่วง)

ใบสรุปปริมาณงานค่าวัสดุ/ค่าแรงงาน

สรุปผลประมาณราคา ปรับปรุงสนามเด็กเล่นทำเทียบเรือสุระกุล เทศบาลตำบลกระโสม

ปร.๕

สถานที่ก่อสร้าง ทำเทียบเรือสุระกุล

จำนวน ๑ แห่ง

หน่วยงานออกแบบแปลนรายการประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลกระโสม ที่ ๘ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงาน อาคาร	๑๑๖,๐๕๗.๔๕	๑.๓๐๙๑	๑๕๑,๙๓๐.๘๑	
๒	ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้อ	๑,๖๖๔,๒๑๓.๐๐	๐	๑,๖๖๔,๒๑๓.๐๐	
๓	ประเภทวัสดุจัดซื้อ	๙๘๑,๐๐๐.๐๐	๐	๙๘๑,๐๐๐.๐๐	
	ภาษี ๗%				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗ %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๒,๗๙๗,๑๔๓.๘๑	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งหมด			๒,๗๙๗,๑๔๓.๘๑	
	ปรับลดราคาเป็นเงิน			๒,๗๙๗,๑๔๓.๐๐	
	(ตัวอักษร)	สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน			

ขนาดหรือความยาว ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ/เมตร บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทนง จิตตะพันธ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวนภชมน เดือนเพ็ญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวัชรินทร์ ชูแก้วร่วง)